

Computo dei costi sicurezza per rischi interferenziali finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori

Attività: Servizio invernale di caricamento e spargimento dei cloruri e di sgombero neve sull'autostrada A5 Aosta – Traforo del Monte Bianco.

Codice	Descrizione	Note	Unità di misura	€/giorno	Quantità	Durata Giorni	Prezzo unitario	Importo tot.
Dispositivi di protezione individuali								
CS.02.02.017	PANTALONE AD ALTA VISIBILITA'	Indumenti ad alta visibilità (Classe 3) Interferenziali Giubbotto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il	Cadauno	0,22	40,00	420	92,40	3.696,00
CS.02.02.019	GIACCONE AD ALTA VISIBILITA'		Cadauno	0,60	40,00	420	252,00	10.080,00
CS.02.02.015	GIUBBOTTO AD ALTA VISIBILITA'		Cadauno	0,30	40,00	420	126,00	5.040,00
CS.02.02.001	Elmetto di protezione	Elmetto di sicurezza, con marchiatura CE e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi emporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	Cadauno	0,15	40,00	420	63,00	2.520,00
CS.01.02.00 2a	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm CON SERVIZIO IGIENICO. Per il primo mese o frazione	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne di circa 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello stessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di piccolo servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE	Cadauno	-	2,00	-	334,30	668,60
CS.01.02.00 2b	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm CON SERVIZIO IGIENICO. Per ogni mese successivo o frazione	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne di circa 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello stessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di piccolo servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE	Cadauno	-	28,00	-	150,90	4.225,20
	Lampeggianti	Dispositivi segnalatori luminosi per autoveicoli (lampeggianti)	Cadauno	-	32,00	-	40,00	1.280,00
	Estintore a polverte da 6 Kg. (Classe 55A 233BC)	Dispositivi antincendio	Cadauno	-	32,00	-	58,00	1.856,00
Cooperazione, coordinamento, consultazione e partecipazione								
CS.05.02.00 1b	INFORMAZIONE	INFORMAZIONI. Informazione ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile su Rischi interferenziali: costo orario di ogni lavoratore.	Cadauno	23,24	40,00	8,00	185,92	7436,80
	Riunione di coordinamento fra i responsabili dell'impresa e i preposti della Committenza. Costo medio pro-caipite per riunione	Coordinamento	Pro-capite	-	2,00	-	100,00	200,00
Protezione collettive								
	Compenso fisso per installazione e rimozione di segnaletica necessaria per la chiusura di una corsia (marcia e/o sorpasso e/o casello), su carreggiata a due corsie senza corsia di emergenza, secondo "Sommario delle norme per il segnalamento temporaneo e l'esecuzione	Segnaletica	Cadauno	-	20	-	391,23	7.824,60
CS.04.05.00 2b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO. Per tutta la durata dei lavori, da tenere nella zona adibita a spogliatoio	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO. Cassetta completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro del contenuto; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della cassetta di medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. PER OLTRE DUE DIPENDENTI	Cadauno	-	2	-	220,00	440,00
	CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO	Pacco di medicazione contenuto conforme secondo D.M. 388 del 15/07/2003 allegato 2. (art. 45 D.Lgs. N° 81 del 2008)	Cadauno	-	32,00	-	30,00	960,00
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA INTERFERENZIALI								46.227,20